



| No | 名称 | 数量 | 材質 | 備考 |
|------|------------|----|--------------|----------|
| 1 | 屋根 | 1 | HDPE | 採光仕様 |
| 2 | 前面パネル | 1 | PP+PE | |
| 3 | 後面パネル 開口無し | 1 | PP+PE | |
| 4 | 側面パネル | 2 | PP+PE | |
| 5 | フロアー | 1 | PP+PE | |
| 6 | フロアーカバー | 1 | PP+T10 | |
| 7 | 水洗カラシ | 1 | 真鍮(クロムメッキ) | |
| 8 | ユニット取出金具 | 1 | 真鍮(クロムメッキ) | R1/2 |
| 9 | アイボルト | 4 | SS400(クロメート) | M8×30 |
| 10 | 臭気抜きガラリ | 1 | AES | |
| 11 | 水洗小便器 | 1 | 陶器 | ジャニスU120 |
| 12 | 照明器具 | 1 | PBT,PC | LEDセンサー式 |
| 13 | 電線引込ニップル | 1 | PVC | |
| 14 | 小物掛けフック | 1 | SUS304 | 耐荷重: 3kg |
| 水洗仕様 | | 小便 | 重量 | 65kg |

※ 特記事項

- ・凍結の恐れがある地域の場合は、現地にて必要に応じて凍結防止策を施してください。
- ・電気工事・配線工事は、電気工事士が行ってください。
- ・原則、排水管は別梱包となります。

| 符号 | 改訂事項 | 日付 | 担当 | 承認 | 日付 | 2017 | 個 | 尺 | 1:20 | 品目コード | 機種 | TU-iXSH |
|----|-------------|------------|----|-----|-----------|------|---|---|------|---------|----|----------------|
| ① | 躯体設計変更 | 2017/02/27 | 内山 | 波多野 | 製 | 0227 | 数 | 度 | 1:20 | 1521300 | 種 | TU-iXSH |
| ② | 図枠変更、配管位置変更 | 2017/05/17 | 内山 | 町田 | 図 | | 検 | 承 | 城 | | 名 | トイレユニット仕様図 |
| ③ | アンカー固定穴位置変更 | 2017/06/12 | 望月 | 町田 | | | 図 | 認 | | | 番 | IX-SY-21300,03 |
| ④ | | | | | Hamametsu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |